

Số: *2268*/QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày *09* tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng
Công trình: Di dời đường điện bị ảnh hưởng phạm vi xây dựng
Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch của UBND tỉnh Quảng Ngãi: số 1031/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trục đường chính Trung tâm huyện Lý Sơn; số 1618/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trục đường chính Trung tâm huyện Lý Sơn;

Căn cứ Công văn số 2159/UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự án: Trục đường chính Trung tâm huyện Lý Sơn;

Căn cứ Công văn số 8583/QNPC-KT ngày 26/10/2022 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc góp ý thiết kế di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi xây dựng dự án Trục đường chính Trung tâm huyện Lý Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 186/TTr-BQLDA ngày 28/10/2022 về việc thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng công trình: Di dời đường điện bị ảnh hưởng phạm vi xây dựng Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn và đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn tại Công văn số 263/PKT ngày 04/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Di dời đường điện bị ảnh hưởng phạm vi xây dựng Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Di dời đường điện bị ảnh hưởng phạm vi xây dựng Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Sơn.

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư

4.1 Mục tiêu đầu tư: Di dời hệ thống đường điện hiện có ra khỏi phạm vi thực hiện dự án: Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân phục vụ sản xuất gắn với phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biên đảo.

4.2. Quy mô đầu tư chủ yếu

a. Khái quát chung

- Di dời đường điện bị ảnh hưởng phạm vi xây dựng Trục đường chính Trung Tâm huyện Lý Sơn có đường dây trung thế 22kV đoạn từ cột số 92 đến cột số 95 và nhánh rẽ đầu nối từ cột 95 đến cột 95/3 đi chung; cột số 103 đến cột số 106 thuộc XT 470T2.DQU nằm trong phạm vi xây dựng và bị ảnh hưởng trục đường chính Trung Tâm huyện Lý Sơn.

- Đường dây hạ thế 0.4kV đoạn từ cột số III/1 đến cột số III/6 thuộc TBA An Vĩnh 7 nằm trong phạm vi xây dựng và bị ảnh hưởng Trục đường chính Trung tâm huyện Lý Sơn.

b. Giải pháp thiết kế chủ yếu

b.1 Phần đường dây 22kV

* Đoạn từ cột số 92 đến 95 thuộc XT 470T2.DQU:

- Hiện trạng: Tuyến đường dây trung thế 22kV đoạn từ cột số 92 đến cột số 95 và nhánh rẽ TBA An Vĩnh 7 đấu nối từ cột 95/2 đến cột 95/3 đi chung trụ thuộc XT 470T2.DQU nằm trong phạm vi xây dựng bị ảnh hưởng Trục đường chính Trung Tâm huyện Lý Sơn nên cần phải cải tạo, di dời.

+ Tổng chiều dài tuyến đường dây 22kV cần cải tạo, di dời là: 227,1m (2 mạch). Trong đó:

o Dây dẫn 3AC -240mm² là: 175,7m.

o Dây dẫn 3AC/XLPE -70mm² là: 166,5m.

- Phương án di dời:

+ Xây dựng mới cột đơn 14m (vị trí cột số 93') dưới tuyến đường dây, cách cột 93 hiện có 38 m, tim cách mép đường 1m.

+ Di dời cột 94' (cột sắt 12,1m hiện có) đến vị trí cột 94' dưới tuyến đường dây, cách cột 94 hiện có 9m, tim cột cách mép đường 1m.

+ Từ cột 93' tuyến đường dây đi trên không đến vị trí cột 94' sau di dời và đi trên không đến vị trí cột 95 hiện có để hoàn trả lại lưới điện.

+ Tổng chiều dài tuyến sau cải tạo, di dời là 228,6 mét, trong đó

o Sử dụng lại dây dẫn 3AC -240mm² là: 113,3m.

o Sử dụng lại dây dẫn 3AC/XLPE -70mm² là: 104,1m.

o Xây dựng mới dây dẫn 3AC -240mm² là: 63,9m

o Xây dựng mới dây dẫn 3AC/XLPE -70mm² là: 63,9m

* Đoạn từ cột 103 đến cột 106 thuộc XT 470T2.DQU

- Hiện trạng:

Tuyến đường dây trung thế 22kV đoạn từ cột số 103 đến cột số 106 thuộc XT 470T2.DQU nằm trong phạm vi xây dựng trục đường chính Trung Tâm huyện Lý Sơn. nên cần phải tháo dỡ di dời.

+ Tổng chiều dài tuyến đường dây 22kV cần cải tạo, di dời là: 185,3m.

o Dây dẫn 3AC -240mm² là: 185,3m.

- Phương án di dời:

+ Xây dựng mới 01 cột BTLT 14m cột số 104'; cách cột số 103 hiện có là 66,2m, tim cột cách mép bó vỉa hè là 1m.

+ Xây dựng mới 01 cột đôi BTLT 14m cột số 105'; cách cột số 106 hiện có là 72,8m, tim cột cách mép bó vỉa hè là 1m.

+ Toàn bộ dây dẫn tháo dỡ sử dụng lại.

+ Chặt gốc thu hồi trụ 104 và 105.

Tổng chiều dài tuyến sau cải tạo, di dời là 183,9 mét.

(Có bản vẽ mặt bằng thỏa thuận tuyến kèm theo)

b2. Tuyến đường dây 0,4kV đoạn từ trụ III/1 đến cột III/6 thuộc TBA An Vĩnh 7.

- Hiện Trạng: Tuyến đường dây hạ thế 0.4kV đoạn từ cột III/1 đến cột số III/6 thuộc TBA An Vĩnh 7 bị ảnh hưởng Trục đường chính Trung Tâm huyện Lý Sơn nên cần phải cải tạo, di dời.

+ Tổng chiều dài tuyến đường dây 0.4kV cần cải tạo, di dời là: 195,7m

o Dây dẫn LV-ABC 4x70mm² là: 195,7m

- Phương án di dời:

+ Xây dựng mới 01 cột đôi BTLT 8,5m cột số III/4'; tim cột cách mép bó vỉa hè là 0,8m.

+ Xây dựng mới 01 cột đơn BTLT 10m cột số III/5'; cách cột số III/5 hiện có là 2m.

+ Từ cột III/1 tuyến đường dây đi trên không đến vị trí III/2' (dây dẫn được tháo dỡ và sử dụng lại).

+ Từ cột III/2' tuyến đường dây đi trên không đến vị trí cột III/5' sau di dời (dây dẫn xây dựng mới sử dụng dây LV-ABC 4x70mm²)

+ Từ cột III/5' tuyến đường dây đi trên không đến vị trí III/6' (dây dẫn được tháo dỡ và sử dụng lại).

+ Tổng chiều dài đoạn tuyến sau cải tạo, di dời là 233,0 mét.

o Sử dụng lại cáp LV ABC (4x70)mm² là: 158,6m.

o Xây dựng mới cáp vặn xoắn LV-ABC(4x70)mm² là: 74,4m.

(Có bản vẽ mặt bằng thỏa thuận tuyến kèm theo)

5. Đơn vị khảo sát, lập bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng công trình:
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.

Chủ nhiệm lập thiết kế: Ông Nguyễn Hoài Tâm.

6. Địa điểm xây dựng: trên địa bàn huyện Lý Sơn

7. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp IV.

8. Số bước thiết kế: 1 bước.

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 942.975.292 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	818.396.617 đồng
- Chi phí tư vấn xây dựng	122.762.716 đồng
- Chi phí khác	1.815.959 đồng

10. Tiến độ thực hiện: Năm 2022

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án: Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước:
Không có.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý kinh phí của công trình trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác có hiệu quả.

2. Tổ chức thực hiện các kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn tại Công văn số 263/PKT ngày 04/11/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn; Giám đốc: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn, Kho Bạc nhà nước (nơi giao dịch) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV(KT);
- Lưu: VT.


CHỦ TỊCH
Phạm Thị Hương